

## Технічне завдання за об'єктом

«Проведення ремонтно-відновлювальних робіт відділення Банку АТ «Кредит Дніпро» за адресами: м. Київ, вул. Левко Лук'яненко, 21 літера «А»

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**Замовник:** АТ «Банк Кредит Дніпро» Адреса: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 32.

**Виконавець** – визначається за результатом конкурсних торгів.

**Місце виконання робіт:** м. Київ, вул. Левко Лук'яненко, 21 літера «А»

### 2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

#### 2.2. Етапи виконання робіт

2.2.1 Замовник надає Підряднику технічне завдання на проведення робіт з проведення ремонтно-будівельних робіт за об'єктом.

2.2.2 Підрядник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну кошторисну документацію у паперовому вигляді та графік виконання робіт.

2.2.3 У загальну вартість робіт повинно бути включено вартість робіт та вартість будівельних матеріалів необхідних для їх виконання.

2.2.4 Замовник надає Підряднику фронт виконання робіт.

2.2.5 Підрядник виконує роботи відповідно до погодженої з Замовником кошторисної документації та згідно з графіком виконання робіт.

2.2.6 Після закінчення виконання договірних робіт Підрядник передає Замовнику акт виконаних робіт згідно погодженої кошторисної документації.

2.2.7 Після завершення всього комплексу робіт Підрядник здає виконані роботи Замовнику у присутності всіх зацікавлених державних контролюючих організацій.

### 3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ

3.1. Обсяги виконання робіт регламентуються кошторисною документацією погодженою Замовником. У вартість робіт повинна входити вартість розхідних матеріалів, запасних частин, інструменту, спеціальних пристроїв, інші затрати, які може понести Учасник при виконанні робіт.

3.2. Роботи та їх документальне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів.

3.3. Основні ремонтно будівельні роботи виконати відповідно до дефектного акту (Додаток 1).

#### 3.4. Умови проведення робіт:

- під час виконання ремонтних робіт персонал відділення Банку та його клієнти залишаються на своїх робочих місцях

- під час повітряної тривоги робітники підрядника мають припинити роботи і залишити приміщення;

- робітники підрядника під час відсутності міського світла не повинні користуватись електроенергією з генератора, що використовується Банком

- робітники підрядника мають працювати не порушуючи роботу відділення (прибирати за собою сміття, мінімально шуміти, тощо)

- підрядник повинен врахувати скорочений час проведення робіт - початок ремонтних робіт о 9.00, закінчення об 17.30

**3.5. При складанні комерційної пропозиції/кошторису вартість всіх робіт та матеріалів повинна бути середньоринковою.**

**3.6. Коефіцієнт на складні умови виконання робіт вказати окремою сумою**

3.7. Дефектним актом передбачено проведення робіт з упорядкування електричного щита в приміщенні Банку. Ця робота має на увазі:

- зняття діф.автоматів в електричному щиті та їх сортування з перекомутацією по групам;
- монтаж в існуючий електричний щит трьохпозиційного вимикача для можливості приєднання генератора;

- сортування та підключення діф. автоматів, що працюватимуть тільки з генератором.

3.8 Роботи з відновлення штукатурного накриття стін повинні виконуватись спеціальними сумішами з наданням сертифікату відповідності.

3.9. Комерційну пропозицію надати з розбивкою робіт по розділам наведених в дефектному акті.

3.10. Вартість всіх оздоблювальних матеріалів приміняти у середньому ціновому діапазоні.

- Фарба – Sadolin Prof 3 WO латексна водоемульсійна фарба;

- Кабель - вітчизняний

3.11. Вартість всіх матеріалів передбачених кошторисом не повинна перевищувати вартість зазначених матеріалів в мережі супермаркетів «Епіцентр».