

Технічне завдання

за об'єктом

«Проведення ремонтно-будівельних робіт в Центральному офісі АТ "Банк Кредит Дніпро" за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник: АТ «Банк Кредит Дніпро» Адреса: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Виконавець – визначається за результатом конкурсних торгів.

Місце виконання робіт: м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Термін виконання робіт: до 01.12.2024 р.

2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.2. Етапи виконання робіт

2.2.1 Замовник надає Підряднику технічне завдання на проведення робіт з проведення ремонтно-будівельних робіт за об'єктом.

2.2.2 Підрядник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну кошторисну документацію у паперовому вигляді та графік виконання робіт.

2.2.3 У загальну вартість робіт повинно бути включено вартість робіт та вартість будівельних матеріалів необхідних для їх виконання.

2.2.4 Замовник надає Підряднику фронт виконання робіт.

2.2.5 Підрядник виконує роботи відповідно до погодженої з Замовником кошторисної документації та згідно з графіком виконання робіт.

2.2.6 Після закінчення виконання договірних робіт Підрядник передає Замовнику акт виконаних робіт згідно погодженої кошторисної документації.

2.2.7 Після завершення всього комплексу робіт Підрядник здає виконані роботи Замовнику у присутності всіх зацікавлених державних контролюючих організацій.

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ

3.1. Обсяги виконання робіт регламентуються кошторисною документацією погодженою Замовником. У вартість робіт повинна входити вартість розхідних матеріалів, запасних частин, інструменту, спеціальних пристроїв, інші затрати, які може понести Учасник при виконанні робіт.

3.2. Роботи та їх документальне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів.

3.3. Вимоги щодо умов виконання робіт:

- *робітники підрядника мають працювати не порушуючи роботу співробітників Банку (прибирати за собою сміття, мінімально шуміти, тощо)*

- *підрядник повинен врахувати скорочений час проведення робіт - початок ремонтних робіт о 9.00, закінчення об 18.00 годині, субота-неділя - вихідний;*

3.4. Перед початком робіт забезпечити захист існуючого ковровінового накриття захисними листами, плівкою, тощо.

3.5. В санвузлах передбачити монтаж дзеркала, сантехнічних аксесуарів в санвузлі.

3.6. Роботи з відновлення штукатурного накриття стін повинні виконуватись спеціальними сумішами з наданням сертифікату відповідності.

3.7. Вартість всіх оздоблювальних матеріалів приміняти у середньому ціновому діапазоні.

- Фарба – Sadolin Prof 3 WO латексна водоемульсійна фарба;

- Розетки, вимикач- фірми турецького виробника білого кольору, Приклад – фурнітура марки Nager Lumina-2

- Підвісна стеля Armstrong – з максимально білими плитами з мінімальною перфорацією без «опусків». Попередньо погодити з Замовником

- Світильники LED у підвісну стелю – вартістю до 800 грн/ шт.

3.8. Вартість всіх матеріалів передбачених кошторисом не повинна перевищувати вартість зазначених матеріалів в мережі супермаркетів «Епіцентр».