

**Технічне завдання на
«Проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення будівлі Банку АТ «Кредит Дніпро» за
адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник: АТ «Банк Кредит Дніпро» Адреса: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Виконавець – визначається за результатом конкурсних торгів.

Місце виконання робіт: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34

Термін виконання робіт: до 10.11.2025 р.

2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.2. Етапи виконання робіт

2.2.1 Замовник надає Підряднику технічне завдання на проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення частини будівлі АТ «Банк Кредит Дніпро» за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.

2.2.2 Підрядник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну пропозицію у вигляді підписаної і скановану копії (з цінами на роботи, матеріали і необхідну техніку) та вказує строк (кількість календарних днів) необхідних для виконання робіт.

2.2.3 У загальну вартість комерційної пропозиції повинно бути включено вартість робіт, вартість будівельних матеріалів, вартість необхідної будівельної техніки та устаткування необхідних для виконання робіт, інші видатки, податки і збори згідно чинного законодавства.

2.2.4 Замовник надає Підряднику фронт виконання робіт.

2.2.5 Підрядник виконує роботи відповідно до погодженої з Замовником кошторисної документації та згідно зі строком виконання робіт.

2.2.6 Після закінчення виконання договірних робіт Підрядник передає Замовнику акт виконаних робіт згідно погодженої кошторисної документації.

2.2.7 Після завершення всього комплексу робіт Підрядник здає виконані роботи Замовнику у присутності всіх зацікавлених контролюючих організацій.

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ

3.1. Обсяги виконання робіт регламентуються кошторисною документацією погодженою Замовником.

3.2. Роботи та їх документальне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів.

3.3. Основні ремонтно-будівельні роботи виконати відповідно до Додатків 1-5.

3.4. Перед початком робіт забезпечити захист існуючого обладнання.

3.5. По завершенню робіт підрядник передає Замовнику виконавчу документацію.

3.6. Вартість всіх матеріалів застосовувати у середньому ціновому діапазоні.

3.7. Вартість всіх матеріалів передбачених кошторисом не повинна перевищувати вартість зазначених матеріалів в мережі супермаркетів «Епіцентр».

4. ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ.

Шифр дефекту (пошкодження)	Дефект, пошкодження	Найменування конструкції, місце розташування	№ листа Додатку №3	Можлива причина появи дефекту (пошкодження)
1	2	3	6	7
<u>Колони (в рядах В-Г-Д та осях 1-5)</u>				
Дмк1	Місцева погнутість (зі стрілкою 80-90мм на довжині 600мм – в сторону ряду В) полки зварного двотавру колони ряду Г по осі 1 (на відм. +1.800).	Колона ряду Г по осі 1	1	Механічне пошкодження (удар або вибух)
Дмк2	Місцева погнутість (зі стрілкою 70-80мм на довжині 400мм – в сторону ряду Д) полки зварного двотавру колони ряду Г по осі 3 (на відм. +6.800).	Колона ряду Г по осі 3	1	Механічне пошкодження (удар або вибух)
<u>Підкроквяні ферми (по рядах Г-Д в осях 1-3)</u>				
Дмк3	Вигин (зі стрілкою 40мм на довжині елемента – в сторону ряду В) середньої стійки підкроквяної ферми по ряду Г в осях 1-3.	Підкроквяна ферма по ряду Г в осях 1-3	3	Механічне пошкодження (удар або вибух)
Дмк4	Місцевий вигин (зі стрілкою 60мм на довжині 450мм) листа стійки середньої стійки підкроквяної ферми по ряду Г в осях 1-3.	Підкроквяна ферма по ряду Г в осях 1-3	3	Механічне пошкодження (удар або вибух)
Дмк15	Вигин (зі стрілкою 40мм на довжині 4.0м, із площини ферми – в напрямку осі 3) нижнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2.	Кроквяна ферма в рядах Г-Д по осі 2	2	Перенавантаження (при монтажі, вибуху або при експлуатації)
Дмк16	Вигини (зі стрілками до 35мм на довжині 2.0м, із площини ферми – в напрямку осей 1 і 3) верхнього поясу кроквяної ферми в рядах ГД по осі 2.	Кроквяна ферма в рядах Г-Д по осі 2	2	Перенавантаження (при монтажі, вибуху або при експлуатації)
Дмк17	Вигин (зі стрілкою 80-100мм на довжині елемента, в площині ферми – наверх) опорного розкосу (зі сторони ряду Г) кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2.	Кроквяна ферма в рядах Г-Д по осі 2	2	Перенавантаження (при монтажі, вибуху або при експлуатації)

 Банк Кредит Дніпр		«Закупівлі товарів, робіт та послуг»		2025 рік
Дмк18	Погнутість вузлової фасонки верхнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2 – в місці кріплення до колони ряду Г.	Кроквяна ферма в рядах Г-Д по осі 2	2	Перенавантаження (при монтажі, вибуху або при експлуатації)
Дмк19	Ослаблення болтів кріплення (до підкроквяної ферми по ряду Г) вузлової фасонки верхнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2.	Кроквяна ферма в рядах Г-Д по осі 2	2	Перенавантаження (при монтажі, вибуху або при експлуатації)
Дмк21	Вигин (зі стрілкою 140мм на довжині елементу, в площині ферми – в напрямку ряду Д) опорної стійки (зі сторони ряду Г) ферми ліхтаря в рядах Г-Д по осі 2.	Ферма ліхтаря в рядах Г-Д по осі 2	2	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк22	Вигин (зі стрілкою 30мм на довжині елементу, в площині ферми – наверх) розкосу ферми ліхтаря в рядах Г-Д по осі 2.	Ферма ліхтаря в рядах Г-Д по осі 2	2	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк25	Руйнування розкосів зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм в рядах Г-Д та осях 1-2.	Зв'язки по нижніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 1-2	2	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк26	Вигин (зі стрілкою 30мм на довжині елементу, в площині зв'язків) розпірки зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм в рядах Г-Д та осях 2-3.	Зв'язки по нижніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 2-3	2	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк28	Вигини (зі стрілками 25-30мм на довжині елементу, в площині та із площині зв'язків) розкосів зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм в рядах В-Г-Д та осях 1-5.	Зв'язки по нижніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 2-3	2	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк30	Вигини (зі стрілками 30-40мм на довжині елементу, із площині зв'язків) розкосів зв'язків по верхніх поясах кроквяних ферм в рядах Г-Д та осях 1-2.	Зв'язки по верхніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 1-2	3	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк31	Вигини (зі стрілками до 150-200мм на довжині елементу, із площині зв'язків) розкосів зв'язків по верхніх поясах кроквяних ферм в рядах Г-Д та осях 1-2.	Зв'язки по верхніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 1-2	3	Механічне пошкодження (вибух)

 Банк Кредит Дніпр		«Закупівлі товарів, робіт та послуг»		2025 рік
Дмк32	Вири́в (із розмірами 60х60мм) в полці кутика зв'язків по верхнім поясам ферм ліхтаря в рядах В-Г та осях 1-2.	Зв'язки по верхніх поясах ферм ліхтарів в рядах В-Г та осях 1-2	5	Механічне пошкодження (удари уламками при вибуху)
Дмк33	Руйнування прогону по верхніх поясах кроквяних ферм в рядах ГД та осях 1-2.	Прогони по верхніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 1-2	4	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк34	Вигин (зі стрілкою 40мм – із площини елемента) прогону покрівлі (по верхнім поясам кроквяних ферм) в рядах Г-Д та осях 1-2.	Прогони по верхніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 1-2	4	Механічне пошкодження (вибух)
Дмк35	Вири́в (діаметром 50мм) в стінці двотавру прогону покрівлі (по верхнім поясам ферм ліхтаря) в рядах В-Г та осях 1-2.	Прогони по верхніх поясах ферм в рядах Г-Д та осях 1-2	5	Механічне пошкодження (вибух)

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УСУНЕННЮ ДЕФЕКТІВ.

Для усунення дефектів і пошкоджень та відновлення нормальної експлуатації конструкцій будівлі (в межах обстеження) необхідно виконати наступні роботи (детально дивитись Додаток 4 і Додаток 5), а саме:

- 5.1. Виконати локальне посилення полки колони ряду Г по осі 1, 3. (Дмк1, Дмк2)
- 5.2. Виконати зварний шов по перу кутика (зі сторони осі 4) розкосу кроквяної ферми в рядах В-Г по осі 3 (в місці кріплення вузлової фасонки).
- 4.2. Виконати часткове розвантаження кроквяної ферми покриття прольоту ГД по осі 2.
- 4.3. Виконати заміну пошкодженої вузлової фасонки у вузлі кріплення верхнього поясу кроквяної ферми прольоту Г-Д по осі до колони ряду Г.
- 4.4. Відновити розкоси зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм в рядах Г-Д та осях 1-2.
- 4.5. Відновити прогін по верхніх поясах кроквяних ферм прольоту Г-Д в осях 1-2.
- 4.6. Відновити розкоси зв'язків по верхніх поясах кроквяних ферм в рядах ГД та осях 1-2.
- 4.7. Виконати підсилення верхнього поясу (на довжині 1 панелі) кроквяної ферми покриття прольоту Г-Д по осі 2 – шляхом збільшення перерізу.
- 4.8. Виконати підсилення опорного розкосу кроквяної ферми покриття прольоту Г-Д по осі 2 – шляхом збільшення перерізу.
- 4.9. Виконати підсилення опорної стійки ферми ліхтаря в рядах Г-Д по осі 2 – шляхом встановлення додаткового елемента.
- 4.10. Виконати підсилення пошкоджених елементів зв'язків покриття.
- 4.11. Виконати заміну віконних блоків ліхтарів в рядах Г-Д, осі 1-3.
- 4.17. Виконати відновлення покрівельного килима в рядах Г-Д осі 1-4.
- 4.18. Виконати заміну покрівлі (в осях 1-3 та рядах Г-Д на відстані 4м від ліхтаря).